

泉州市生态环境局文件

泉安环评〔2023〕表4号

泉州市生态环境局关于福建省安溪永得利建材有限公司石灰石粉生产项目环境影响报告表的批复

福建省安溪永得利建材有限公司：

你单位报送的由泉州众创阳光环保科技有限公司编制的《福建省安溪永得利建材有限公司石灰石粉生产项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及申请审批的报告收悉。经审查，批复如下：

一、该项目位于安溪县湖上乡湖上村，租赁场地占地面积8750m²，年加工生产石灰石粉8万吨。项目总投资1350万元，其中环保投资50万元。

根据项目环评结论，项目在全面落实《报告表》及本批复提出的各项生态环境保护措施后，不利影响能够得到减缓和控制，

从生态环境角度考虑，我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、项目在实施过程中应着重做好以下工作：

1、严格落实水环境保护措施，初期雨水经沉淀处理后回用于场地抑尘，不外排。生活污水经化粪池处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准后用于周边山地施肥。

2、落实大气污染防治措施，加工区和原料堆场设置密闭围挡和顶棚，在加工设备产尘点和物料堆场设置喷淋洒水措施减少粉尘。破碎粉尘、中转料仓出料口及雷蒙磨产生的粉尘分别进行收集后经袋式除尘器处理后通过不低于15m高的排气筒排放，成品料仓顶部呼吸口、中转料仓顶部呼吸口粉尘经布袋除尘器处理后排放。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。

3、优化车间生产设备布局，选用低噪声的生产设备，采取有效的综合消声降噪措施、加强设备的日常维护等措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、按“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。生活垃圾经厂区垃圾筒收集后交由当地环卫部门统一清运处理，应按照规定要求建设一般工业固废暂存区和危险废物暂存区，一般工业固废经一般工业固废暂存区集中收集后出售给相关厂家回收利用，危险废物经危险废物暂存区集中收集后委托有危废处置资质单位进行处置，转运过程应严格执行危险废物转移联单制度，强化危险废物运输过程的环境风险防范措施。

5、应严格落实报告表中提出的各项环境风险防控措施，按要求建设和配置防范事故风险的设施和装备。制定有效的突发环境事件应急预案，定期进行应急救援演练，并按规定完成环境应急预案备案工作。

6、应规范设置排污口和标志，按监测计划要求开展自行监测，在项目运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、项目建设和运营过程中须依法依规执行环保“三同时”、竣工环保验收、排污许可等各项环境管理制度。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、由泉州市安溪生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。



(此件主动公开)

抄送：泉州市安溪生态环境保护综合执法大队、泉州众创阳光环保科技有限公司，存档。
