

泉州市生态环境局文件

泉安环评〔2025〕表 25 号

泉州市生态环境局关于安溪惠尔特智能科技有限公司改扩建项目环境影响报告表的批复

安溪惠尔特智能科技有限公司：

你单位报送的由福建省新净环保科技有限公司编制的《安溪惠尔特智能科技有限公司改扩建项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经审查，批复如下：

一、该项目位于福建省安溪县龙门镇龙榜工业区龙榜路 32 号，利用现有厂房、宿舍、办公室，不新增租用面积，改扩建后年产挂件 12.5 万件（其中铝合金挂件 3.5 万件、铁挂件 9 万件）。项目新增总投资 20 万元，其中环保投资 1 万元。

根据项目环评结论，项目在全面落实《报告表》及本批复提出的各项生态环境保护措施后，不利影响能够得到减缓和控制，从生态环境角度考虑，我局原则同意《报告表》的环境影响评价

总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、项目 in 实施过程中应着重做好以下工作：

（一）落实水环境保护措施，电泳后清洗废水经超滤回收电泳漆，纯水机反冲洗废水回用于生产，其它生产废水经污水处理站（絮凝+沉淀+气浮+砂滤+过滤）处理、生活污水经出租方化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 级标准后分别通过市政污水管网纳入安溪县龙门镇污水处理厂处理。

（二）落实大气污染防治措施，烘干固化废气经“包围型集气罩+两级活性炭吸附”处理后与炉窑废气通过一根 15m 高的排气筒排放，酸雾、碱雾经“集气罩+喷淋塔”处理后通过 15m 高的排气筒排放。加强密闭措施，减少无组织废气排放。项目非甲烷总烃排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中涉涂装工序的其它行业标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求，液化石油气燃烧废气排放参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 燃气锅炉标准及《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 3 其他炉窑标准。硫酸雾、硝酸雾（以氮氧化物计）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准。

（三）优化车间生产设备布局，选用低噪声的生产设备，采取有效的综合消声降噪措施、加强设备的日常维护等措施，项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

(四) 按“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。生活垃圾经厂区垃圾桶收集后交由当地环卫部门统一清运处理,应按照规范要求建设一般工业固废暂存区和危险废物暂存区,一般工业固废经一般工业固废暂存区集中收集后出售给相关厂家回收利用,危险废物经危险废物暂存区集中收集后委托有危废处置资质单位进行处置,转运过程应严格执行危险废物转移联单制度,强化危险废物运输过程的环境风险防范措施。

(五) 应严格落实报告表中提出的各项环境风险防控措施,按要求建设和配置防范事故风险的设施和装备。完善突发环境事件应急预案,定期进行应急救援演练,并按规定完成环境应急预案备案工作。

(六) 应规范设置排污口和标志,按监测规范要求开展自行监测,在项目运营过程中,建立畅通的公众参与平台,及时解决公众担忧的环境问题,满足公众合理的环境诉求。

三、项目主要污染物排放总量控制指标:

(一) 《报告表》核定的项目新增主要污染物排放总量指标为: $\text{COD} \leq 0.0479\text{t/a}$ 、 $\text{NH}_3\text{-N} \leq 0.004\text{t/a}$ 、 $\text{SO}_2 \leq 0.0205\text{t/a}$ 、 $\text{NO}_x \leq 0.0548\text{t/a}$, 根据《泉州市生态环境局关于印发服务和促进民营经济发展若干措施的通知》(泉环保〔2025〕9号), 二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量的单项新增年排放量小于 0.1 吨, 氨氮小于 0.01 吨的建设项目, 免购买排污权交易指标、提交总量来源说明。故项目化学需氧量、氨氮、氮氧化物、二氧化硫免购

买排放权交易指标。改扩建后全厂主要污染物排放总量指标为：
 $\text{COD} \leq 0.2329\text{t/a}$ 、 $\text{NH}_3\text{-N} \leq 0.029\text{t/a}$ ， $\text{SO}_2 \leq 0.0205\text{t/a}$ 、 $\text{NO}_x \leq 0.0548\text{t/a}$ 。

（二）《报告表》核定项目新增 VOCs 排放量为 0.0783t/a ，
改扩建后全厂 VOCs 排放量为 0.1566t/a 。

四、项目建设和运营过程中须依法依规执行环保“三同时”、
竣工环保验收、排污许可等各项环境管理制度。

五、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、
采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变
动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、由泉州市安溪生态环境保护综合执法大队按全链条环境
监管要求，负责该项目环保“三同时”监督检查工作。



（此件主动公开）

抄送：泉州市安溪生态环境保护综合执法大队、福建省新净环
保科技有限公司，存档。
