

关于市级休闲渔业专项资金项目的公示

福建华农生态农业开发有限公司 2022 被授予第十五批福建省“水乡渔村”休闲渔业示范基地称号（闽海渔[2022]74 号），2023 年 2 月 20 日市海洋与渔业局下达我县 2023 年海洋与渔业高质量发展（休闲渔业）专项资金 50 万元(泉财指标[2023] 109 号)，用于支持省级以上休闲渔业示范基地拓建，以促进休闲渔业发展。根据闽财规[2022]25 号文件精神，拟由福建华农生态农业开发有限公司承担实施“2023 年海洋与渔业高质量发展（休闲渔业）专项资金项目”；该企业 2023 年 2 月份以后必须新增投资项目建设 150 万元以上，补助资金待承担单位项目实施完成并经验收后再拨付。该公司预算投入资金 1517875 元建设如下项目：

序号	项目名称	建设内容及规模	预算投资（元）
一	福海楼装饰（占地面积 300 m ² ，共五层楼）		1066459
1	泥水工程	①第一层：墙体砌 18#砖墙及沙浆粉刷 100 m ² ，墙壁和结构柱贴瓷砖及地面铺贴瓷砖 250 m ² 。 ②第二至五层：地面铺贴瓷砖总面积 1000 m ² （不包括楼梯和卫生间）。 ③楼梯装修：1 个。左梯第 1 至 4 层砌墙砖及沙浆粉刷面积 132 m ² ，楼梯梯面铺设石板材总面积 90 m ² 。 ④卫生间：8 个（第二至五层）装饰总面积 25 m ² 。主要完成砌墙面积 150 m ² ，墙壁及地面瓷砖面积 170 m ² ，安装蹲盆 8 个、洗手盆 8 个。	335774
2	墙体	①墙体工程：材料采用铝夹芯板，安装四层	

	及加层工程	墙体铝夹芯板总面积 800 m ² （第二至五层）。 ②加层（第五层）屋面工程：总面积 340 m ² ，屋顶斜面底层采用架欧桑板、中层采用三油两毡防水、面层采用沥青板等建设。	219298
3	门窗及加层钢架工程	①第一层：铝合金门 1 个面积 9.5 m ² ；铝合金钢化玻璃窗 2 个总面积 27 m ² 。 ②第二至五层：铝合金门 18 个面积 60 m ² ；铝合金钢化玻璃窗 57 个总面积 195 m ² 。 ③第五层（加层）：钢架屋面尺寸 31×12m，面积为 340 m ² ，采用 100mm 双镀镀锌管。总柱数 18 支，每支高度 3.6m；对应双镀镀锌管屋架。 ④加层吊顶：采用铝条材料，吊顶面积 260 m ² 。 ⑤楼层栏杆安装：第二至五层栏杆总长 124m，采用仿古铝质材料，每层长 31m，高 1.2m。	355351
4	室内倒吊板粉刷	室内倒吊板腻子粉粉刷，总粉刷面积 1080 m ² ，其中：第 1 层面积 96 m ² ，第二至四层面积 990 m ² 。	48802
5	电路及灯具工程	电路及灯具安装总面积 1400 m ² ，其中：第一层产品展示厅面积 96 m ² ，第二层茶文化体验馆、第三层办公室、第四层品茗室和第五层会议室等总面积 1304 m ² （包括楼梯和 8 个卫生间的电路及灯具）。	107234
二	网红桥建设工程		319434
1	网红桥	网红桥建设面积 115 m ² ，网红桥两边建设 4 个双镀镀锌管引廊面积 28 m ² 。建设内容： ①桥柱：桥柱高 4m，共 10 支，采用 H 型钢柱材质，柱底部钢筋混凝土加固，总用钢材长 40m，柱底部钢筋混凝土加固总共 5.8 m ³ 。 ②桥面：建设面积 115 m ² ，采用 H 型钢梁（横梁直梁各五支）上铺镀锌花纹钢板，在钢板上浇注 120mm 厚的 C25 钢筋混凝土。 ③引廊：设于桥两边，采用双镀镀锌方管和钢板结构，面积 28 m ² 。	218795

		④栏杆：桥两边和引廊两边安装双镀镀锌栏杆 80m。	
2	心形拱门	网红桥面上建 10 组（个）心形拱门，高为 3.8m，宽为 3m。造型采用方形 200x200mm镀锌钢板焊接成心形，拱门外测内置灯带三面采用红色铝塑板封面，拱门内侧采用白色透光铝塑板封面。	100639
三	观景台工程		70262
	观景台工程	①异形观景台：平台面积 90 m²，平台采用H型钢柱及钢梁，观景台在钢梁上铺设 18mm厚的瓷塑板 90 m²。 ②观赏拱门：建设观赏心形拱门 1 个，宽 3.5m，高 1.5m。 ③栏杆：在异形观景台平台外围安装双镀镀锌管长 30m、高 1.2m栏杆。	70262
四	安装广告牌		61720
	广告牌	①规格：400×600mm, 800×1200mm, 1200×1500m。 ②数量：建设园区宣传广告标语 120 个，其中：铝质材板 80 个，KT材板 40 个。	61720
	总 合 计		1517875

公示时间从 2023 年 11 月 7 日开始，公示期为 5 个工作日。

公示电话：0595-23232037；0595 - 68792216

来访来电时间：正常工作时间。

