

安溪县农业农村局

安溪县 2019-2020 年高标准农田建设项目 验收情况公开

根据《福建省农业农村厅关于进一步强化项目资金公开工作的通知》（闽农计函〔2024〕93号）、《福建省农业农村厅关于进一步做好涉农财政资金管理使用问题专项治理工作的通知》（闽农计函〔2024〕71号）等有关文件，安溪县农业农村局委托第三方单位对 2019-2020 年 17 个高标准农田建设项目进行验收，工程质量合格。现予以公开，欢迎社会各界对项目验收情况进行监督。

监督电话：

0595-23232407（安溪县农业农村局农田建设管理股电话）

12388（全国纪检监察机关统一举报电话）

附件：安溪县 2019-2020 年高标准农田建设项目验收情况汇总公开表



附件

安溪县2019-2020年高标准农田建设项目验收情况汇总公开表

序号	项目名称	立项年度	承担单位	项目地点	主要建设内容	建设面积 (亩)	财政补助资金 (万元)	验收结论	验收时间
1	安溪县大坪乡双美-福美村2019年高标准农田建设项目	2019	福建亿嘉鑫建设发展有限公司	安溪县大坪乡双美村、福美村	1、灌溉与排水工程 (1) 输水工程: 改建渠道10条, 长2532米。 (2) 高效节水灌溉工程: 管道2条, 长866米。 2、田间道路工程 (1) 改建田间道6条, 长1063米。 (2) 改建生产路2条, 长164米 (3) 回车道2处。 3、农田防护与生态环境保持工程 新建护岸(挡墙)2条, 长264米。 4、其他工程 新建项目标志牌1座。	1140	182.40	合格	2022-11-11
2	安溪县蓝田乡后清村2019年高标准农田建设项目	2019	福建云帆建设工程有限公司	安溪县蓝田乡后清村	1、灌溉与排水工程 (1) 水源工程: 重建引水堰7处。 (2) 渠道工程: 灌溉渠道共9条, 总长4669米。其中C15混凝土水渠8条, 长4602米; DN400PVC引水管1条, 长67米。 (3) 渠系建筑物工程: 灌溉涵管5处。 2、田间道路工程 (1) 田间道15条, 长1465米, 宽度3.0-4.0米。 (2) 生产路1条, 长50米, 宽1.5米。 (3) 路边沟长度为1445米。 3、其他工程 新建1座标志牌。 4、农业措施: 推广使用商品有机肥201.96亩。	1683	269.28	合格	2022-09-22

安溪县2019-2020年高标准农田建设项目验收情况汇总公开表

序号	项目名称	立项年度	承担单位	项目地点	主要建设内容	建设面积 (亩)	财政补助资金 (万元)	验收结论	验收时间
3	安溪县白濑乡下镇村2019年高标准农田建设项目	2019	福建国仁建设有限公司	安溪县白濑乡下镇村	1、灌溉与排水工程 (1) 水源工程: 小型拦水坝2座, 2座拦水坝均为新建拦水坝。 (2) 蓄水工程: 新建50t蓄水池2座, 100t蓄水池2座。 (3) 渠道工程: 排灌渠清淤、防渗衬砌加固共计4条, 衬砌总长3317米。 (4) 渠系建筑物工程: 跌水3处。 2、田间道路工程 改建硬化田间道1条, 宽3.5米, 长为661米。 3、其他工程 新建1座工程标志牌。	815	130.40	合格	2022-01-19
4	安溪县芦田镇石盘村2019年高标准农田建设项目	2019	福建省跨越建设发展有限公司	安溪县芦田镇石盘村	1、土壤改良工程 (1) 地力培肥240亩。 2、灌溉与排水工程 (1) 水源工程: 新建拦水坝1座。 (2) 灌溉工程: 新建农渠1条, 长310米。 (3) 排水工程: 新建路边沟3条, 长814米; 新建农沟2条, 长335米; 新建排洪沟4条, 长度1216米。 (4) 高效节水工程: 新建PE管11条, 长2461米; 水利计量设施水表11个; 蓄水池2座。 (5) 渠系建筑物工程: 单侧放水口4座; 灌溉跌水4个。 3、田间道路工程 (1) 新建田间道(砼路面) 1条, 长度526米; 改建田间道(砼路面) 1条, 长度661米。 (2) 改建生产路(5%水稳层路面) 3条, 长度1459米。 (3) 新建盖板涵洞5座, 新建错车道2处。 4、其他工程 新建项目标志牌1座。	2000	320.00	合格	2022-01-13

安溪县2019-2020年高标准农田建设项目验收情况汇总公开表

序号	项目名称	立项年度	承担单位	项目地点	主要建设内容	建设面积 (亩)	财政补助资金 (万元)	验收结论	验收时间
5	安溪县湖上乡湖上等4个村2019年高标准农田建设项目	2019	福建省熙晨建设工程有限公司	安溪县湖上乡湖上(湖新)村、沙堤村、飞新村、飞亚村	1、灌溉与排水工程 (1) 水源工程: 重建拦水坝1座, 加高拦水坝1座, 新建蓄水池1座。 (2) 渠道工程: 原有土质渠道清淤、防渗衬砌加固共计2条, 衬砌总长1902米。 (3) 排水工程: 排洪沟清淤及岸坡护砌2条, 长度458米。 2、田间道路工程 (1) 改建硬化生产路5条, 宽1.2米, 总长为7080米。 (2) T字型交汇点2个。 3、土壤改良 土壤改良措施(商品有机肥) 225亩。 4、其他工程 新建1座标志牌。	1880	300.80	合格	2022-08-24
6	安溪县虎邱镇金榜等3个村2019年高标准农田建设项目	2019	福建兴茂达建设工程有限公司	安溪县虎邱镇金榜村、湖西村、芳亭村	1、灌溉与排水工程 (1) 水源工程: 新建取水坎1座; 新建小型拦河坝2座。 (2) 渠道工程: 新建、重建、改建渠道32条, 长9459米。 (3) 排水工程: 新建农沟3条, 长3444米。 (4) 渠系建筑物工程: 排水涵管342米; 进、出水口318个。 2、田间道路工程 (1) 新建田间道1段, 长1203米; 改建田间道5条, 长1976米。 (2) 新建、改建生产路10条, 长3435米。 (3) 错车道11处。 4、其他工程 项目标志牌1座。	3566	570.56	合格	2022-12-17

安溪县2019-2020年高标准农田建设项目验收情况汇总公开表

序号	项目名称	立项年度	承担单位	项目地点	主要建设内容	建设面积 (亩)	财政补助资金 (万元)	验收结论	验收时间
7	安溪县 蓬莱镇 新美等3 个村 2019年 高标准 农田建 设项目	2019	福建省 宏超建 设工程 有限公 司	安溪县蓬 莱镇新 美村、 鹤厅村 、福山 村	1、灌溉与排水工程 (1)疏浚沟渠: 1条668米。 (2)排水工程: 衬砌明渠11条1889米; 衬砌明沟7条2401米; 衬砌排洪沟1条194米。 (3)渠系建筑物: 新建灌溉涵洞55座, 新建量水设施3座, 新建道路涵洞2座。 2、田间道路工程 (1)建设机耕道14条3752米, 其中硬化道路9条1961米, 新建机耕道5条1790米。 (2)建设生产路2条235米。新建错车道11座, 新建倒车转台4座。 3、其他工程 新建项目标志牌1座。 4、土壤改良工程 地力培肥面积426.06亩。	3513	568.08	合格	2022-09-07
8	安溪县 城厢镇 上营-码 头村 2019年 高标准 农田建 设项目	2019	平潭筑 龙建设 有限公 司	安溪县城 厢镇上 营村、 码头村	1、土壤改良工程 地力培肥143亩。 2、灌溉排水工程: (1)山塘清淤1座, 新建拦水坝1座。 (2)新建灌溉渠11条共4563米。 (3)配套放水口62个, 量水堰6座, 灌溉涵洞10座, 闸阀16个, 沉砂池1座。 3、田间道路工程 (1)改建田间道4条, 总长764米。 (2)改建生产路1条, 长102米。 (3)错车道1处。 4、其他工程 项目标志牌2座。	1188	190.08	合格	2022-11-09

安溪县2019-2020年高标准农田建设项目验收情况汇总公开表

序号	项目名称	立项年度	承担单位	项目地点	主要建设内容	建设面积 (亩)	财政补助资金 (万元)	验收结论	验收时间
9	安溪县 长卿镇 玉湖等3 个村 2019年 高标准 农田建 设项目	2019	福建春 龙建设 工程有 限公司	安溪县长卿 镇玉湖村、 珍田村、祥 泉村	1、灌溉与排水工程 (1)引水堰工程:重建、修复引水堰共计8处。 (2)渠道工程:改建灌溉渠道16条,总长11341米;新建引水管1条,长515米。 2、田间道路工程 改建生产路1条,长度506米。 3、其他工程 新建项目标志牌1座。	2225	356.00	合格	2022-09-23
10	安溪县 福田乡 白桃村 2019年 高标准 农田建 设项目	2019	福建省 侨达建 筑有限 公司	安溪县福田 乡白桃村	1、土地平整工程 土地平整40.25亩。 2、地力培肥 使用商品有机肥等措施改良土壤226亩。 3、灌溉与排水工程 (1)渠道工程:新建灌溉渠4条共长3400米,采用C15现浇砼;新建农沟3条共长684米,采用C15现浇砼。 (2)渠系配套工程:放水口19个,过路涵管6座。 (3)高效节水灌溉工程:埋设灌溉管道4条共长1456米;配套取水口4座,检查井4座,管灌放水口19个。 4、田间道路工程 (1)改建田间道4条,其中2条采用C25混凝土路面,路面宽4.5米,共长1341米;其余2条采用5%水泥稳定层路面,路面宽3.5米,共长2262米。 (2)改建生产路3条,共长2096米,采用C25混凝土路面,路面宽1.0米。 (3)新建错车道5座。 5、其他工程 新建1座标志牌。	1878	300.48	合格	2022-06-14

安溪县2019-2020年高标准农田建设项目验收情况汇总公开表

序号	项目名称	立项年度	承担单位	项目地点	主要建设内容	建设面积 (亩)	财政补助资金 (万元)	验收结论	验收时间
11	安溪县魁斗镇奇观等5个村2019年高标准农田建设项目	2019	福建旺阳建设工程有限公司	安溪县魁斗镇奇观村、鲁藤村、魁斗村、钟山村、贞洋村	1、灌溉与排水工程 (1)水源工程：新建引水堰5座。 (2)渠道工程：原有土质、砌石渠道、防渗衬砌改建共计22条，防渗衬砌总长4685米（其中改建C20混凝土渠道17条，共4088米，改建C20混凝土排水沟5条，长度597米）。 (3)修复过水涵洞2处；过水涵管修复1处，长25米；排水涵管6米。 2、田间道路工程 (1)新建生产路1条，长310米。 (2)扩建生产路4条，总长为1068米。 3、其他工程 新建项目标志牌5座。	1663	266.08	合格	2022-06-23
12	安溪县官桥镇碧一等4个村2019年高标准农田建设项目	2019	福建擎龙建设工程有限公司	安溪县官桥镇碧一村、洪塘村、岭头村、内村村	1、灌溉与排水工程 (1)水源工程：新建引水堰4座，修复加固1座。 (2)渠道工程：原有土质、砌石渠道、防渗衬砌改建共计27条，防渗衬砌总长6559米，具体如下： ①改建、新建C20混凝土渠道23条，共5676米。 ②修复灌溉渠道4条，共883米。 (3)高效节水灌溉工程：新敷管道1371米。 2、田间道路工程 改建硬化机耕路1条，宽3.0米，总长为230米。 3、其他工程 新建4座标志牌。	1650	264.00	合格	2022-09-05

安溪县2019-2020年高标准农田建设项目验收情况汇总公开表

序号	项目名称	立项年度	承担单位	项目地点	主要建设内容	建设面积 (亩)	财政补助资金 (万元)	验收结论	验收时间
13	安溪县剑斗镇前炉等3个村 2019年高标准农田建设项目	2019	福建省冠睿建设工程有限公司	安溪县剑斗镇前炉村、御屏村、云溪村	1、灌溉与排水工程 (1)渠道工程: 防渗衬砌改建共计10条, 防渗衬砌总长6384米;改建排灌渠共计1条, 长度125米。 (2)高效节水灌溉工程: 新建30m³蓄水池1座, 新建输水管道3260米。 2、田间道路工程 (1) 改建硬化田间道5条, 宽3.0米, 总长为2132米。 (2) 改建硬化生产路7条, 宽1米, 总长为3485米。 3、其他工程 新建1座标志牌。	3111	497.76	合格	2022-12-15
14	安溪县金谷镇金谷等9个村 2019年高标准农田建设项目	2019	福建省华荣建设集团有限公司	安溪县金谷镇金谷村、山岭村、元口村、中都村、三元村、大演村、田头村、河山村、金东村	1、灌溉与排水工程 (1) 水源工程: 改建、新建引水堰3座。 (2) 蓄水池工程: 新建30T蓄水池1座。 (3) 高效节水工程: 管道铺设502米。 (4) 渠道工程: 改建灌渠18条, 共计8603米。 2、田间道路工程 改建生产路4条, 共计2259米, 新建错车道4处。 3、其他工程 新建项目标志牌1座	3009	481.44	合格	2022-12-07

安溪县2019-2020年高标准农田建设项目验收情况汇总公开表

序号	项目名称	立项年度	承担单位	项目地点	主要建设内容	建设面积 (亩)	财政补助资金 (万元)	验收结论	验收时间
15	安溪县尚卿乡青洋-灶坑村2019年高标准农田建设项目	2019	三明市联盛工程咨询有限公司	安溪县尚卿乡青洋村、灶坑村	1、土地平整工程 修建农田挡土墙135米。 2、灌溉与排水工程 (1) 排灌渠8条,长4935米,农渠1条,长165米;灌溉埋管5条,长742米;路边沟5条,长982米;尾森排洪沟护脚6条,长803米;灶坑排洪沟护脚2条,长312米。 (2) 渠系建筑物:排水涵管4座。 3、田间道路工程 (1) 改建田间道14条,总长3147米。 (2) 改建生产路2条,总长868米。 (3) 新建混凝土错车道14座、水泥稳定碎石错车道7座、倒车转台4座。 4、其他工程 新建项目标志牌1座。 5、农业措施 土壤改良432.12亩。	3601	576.16	合格	2022-09-21
16	安溪县桃舟乡南坑-棠棣村2020年高标准农田建设项目	2020	福建丰利建设工程有限公司	安溪县桃舟乡南坑村、棠棣村	1、灌溉与排水工程 (1) 原有土质渠道清淤、防渗衬砌改建共计33条,防渗衬砌总长11689米。 (2) 新建量水堰31个。 2、田间道路工程 (1) 改建硬化田间道5条,宽3.0米~3.5米,总长为1815米。 (2) 新建1处错车道。 3、其他工程: 新建项目标志牌1座。	2346	375.36	合格	2022-10-11

安溪县2019-2020年高标准农田建设项目验收情况汇总公开表

序号	项目名称	立项年度	承担单位	项目地点	主要建设内容	建设面积 (亩)	财政补助资金 (万元)	验收结论	验收时间
17	安溪县龙涓乡庄灶村2020年高标准农田建设项目	2020	福建天禹鑫建设工程有限公司	安溪县龙涓乡庄灶村	1、灌溉与排水工程 (1)水源工程：改建引水堰6座。 (2)渠道工程：原有土质、砌石渠道、防渗衬砌改建共计14条，防渗衬砌总长8599米，具体如下： ①改建、新建C15混凝土灌溉渠道11条，共5796米。 ②修复灌溉渠道1条，共549米。 ③改建C15混凝土排水沟2条，长度2254米。 2、田间道路工程 (1)改建硬化机耕路2条，宽3.5-4.0米，总长为2369米，具体如下：改建硬化机耕路1条，宽4.0米，总长为423米；改建硬化机耕路1条，宽3.5米，总长为1946米。 (2)混凝土过路涵管4座。 3、其他工程 新建项目标志牌1座。	2456	392.96	合格	2022-05-18