

安溪县水利局

安水函〔2025〕110号

安溪县水利局关于金谷镇金东村 2025 年度 农村供水保障工程实施方案的审查意见

金谷镇人民政府:

2025 年 10 月 15 日, 我局组织召开金谷镇金东村 2025 年度农村供水保障工程实施方案评审会。会后, 编制单位根据评审初步意见, 对实施方案进行修改完善后提交实施方案报批稿。经复核, 我认为实施方案报批稿总体内容和深度基本满足要求, 主要审查意见如下:

一、受益人口、供水规模

同意金谷镇金东村实施方案的受益人口和供水规模。即金东村供水保障工程总受益人口 800 人, 受益范围包括小洋、溪洲、龟山美共三个角落, 总供水规模 145 吨/日, 总供水保证率为 95%。

二、供水水源、水质

同意金东村实施方案推荐的供水水源, 即金东村供水保障工程两处水源类型均为地下水。应做好水源地保护, 严防原水水质污染, 在醒目位置设置水源保护警示牌。原水经净化消毒处理后,

出厂水应符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2022)的要求。

三、取水工程及输水管道

同意金东村实施方案推荐的取水方案。即新建机井 2 座，新增埋设 680 米 De50 的 PE100 输水管道。

四、净水工程

同意金东村实施方案推荐的净水工艺。即利用已建蓄水池，并新增消毒剂投加器 1 套。

五、配水管网

同意金东村实施方案推荐的配水管网设计方案。即新增埋设 530 米 De90、465 米 De75、380 米 De63、1410 米 De50、740 米 De40 的 PE100 配水管道。

六、入户工程

此次金东村供水保障工程新增安装 1000 米 De20 的 PE100 入户管道和机械水表 150 套。

七、建设工期

金谷镇金东村农村供水保障工程建设工期为 3 个月。

八、投资概算及资金筹措

同意金东村实施方案的工程投资和资金筹措方案。即概算投资 35.68 万元，除争取到的上级补助 24 万元外，其余由金谷镇、金东村自筹解决。

九、项目管理

(一)金谷镇人民政府应当按有关规定提出建设期项目法人机构设置方案。项目法人应加强对工程建设的质量、安全、进度和资金使用管理。

(二)项目法人应当按照有关规定将建设情况在项目村公示,接受社会监督。公示内容主要包括实施范围、建设内容、资金筹措、项目法人及举报电话等。

(三)项目法人在工程完工后应及时组织验收,验收合格后办理移交手续,包括工程实体、其他固定资产和工程档案资料等。

(四)金东村应建立健全供水工程管护机制。成立管理机构或明确管理人员,制定水费收缴办法,做好运行管理与安全生产,保证工程正常运行供水。

附件:农村供水保障工程主要内容



(此件公开发布)

附件

农村供水保障工程主要内容

镇/村	角落	现状年 受益人口 (人)	供水 规模 (吨/天)	水源工程	净水工程		管网工程 管径/长度(mm/m)		
					净化消毒设施	清水池	输水管	配水管	入户管及水表
金谷镇 金东村	小洋 溪洲 龟山美	800	145	机井 2 座	消毒剂投加器 1 套	100m ³ 蓄水池 (已建)	De50/680	De90/530 De75/465 De63/380 De50/1410 De40/740	De20/1000 机械 水表 150 套