

安溪县水利局

安水函〔2025〕111号

安溪县水利局关于祥华乡石狮村 2025 年度 农村供水保障工程实施方案的审查意见

祥华乡人民政府：

2025 年 10 月 15 日，我局组织召开祥华乡石狮村 2025 年度农村供水保障工程实施方案评审会。会后，编制单位根据评审初步意见，对实施方案进行修改完善后提交实施方案报批稿。经复核，我认为实施方案报批稿总体内容和深度基本满足要求，主要审查意见如下：

一、受益人口、供水规模

同意祥华乡石狮村实施方案的受益人口和供水规模。即此次石狮村供水保障工程总受益人口 600 人，受益范围包括间洋头、乌荇过、大坪共三个角落，总供水规模 84 吨/日，总供水保证率为 95%。

二、供水水源、水质

同意石狮村实施方案推荐的供水水源，即选取的水源点为山涧地表水。应做好水源地保护，严防原水水质污染，在醒目位置

设置水源保护警示牌。原水经净化消毒处理后，出厂水应符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）的要求。

三、取水工程及输水管道

同意石狮村实施方案推荐的取水方案。即新建简易拦水坝 1 座，新增埋设 2000 米 De63 的 PE100 输水管道。

四、净水、蓄水工程

同意石狮村实施方案推荐的净水工艺。即新建 D=4m 生物慢滤池 1 座，新建 50T 不锈钢方形水箱 1 座，并新增消毒剂投加器 1 套。

五、配水管网

同意石狮村实施方案推荐的配水管网设计方案。即新增埋设 310 米 De75、420 米 De63、600 米 De50、335 米 De40 的 PE100 配水管道。

六、入户工程

此次石狮村供水保障工程新增安装 1000 米 De20 的 PE100 入户管道和机械水表 100 套。

七、建设工期

祥华乡石狮村农村供水保障工程建设工期为 3 个月。

八、投资概算及资金筹措

同意石狮村实施方案的工程投资和资金筹措方案。即概算投资 31.03 万元，除争取到的上级补助 18 万元外，其余由祥华乡、

石狮村自筹解决。

九、项目管理

（一）祥华乡人民政府应当按有关规定提出建设期项目法人机构设置方案。项目法人应加强对工程建设的质量、安全、进度和资金使用管理。

（二）项目法人应当按照有关规定将建设情况在项目村公示，接受社会监督。公示内容主要包括实施范围、建设内容、资金筹措、项目法人及举报电话等。

（三）项目法人在工程完工后应及时组织验收，验收合格后办理移交手续，包括工程实体、其他固定资产和工程档案资料等。

（四）石狮村应建立健全供水工程管护机制。成立管理机构或明确管理人员，制定水费收缴办法，做好运行管理与安全生产，保证工程正常运行供水。

附件：农村供水保障工程主要内容



（此件公开发布）

附件

农村供水保障工程主要内容

镇/村	角落	现状年 受益人口 (人)	供水 规模 (吨/天)	水源工程	净水、蓄水工程		管网工程 管径/长度 (mm/m)			
					净化消毒设施	蓄水设施	输水管	配水管	入户管及 水表	
祥华乡 石狮村	间洋头 乌荇过 大坪	600	84	拦水坝, 1座	D=4m 生物慢滤池, 1座 消毒剂投加器, 1套	50T 水箱, 1座	De63/2000	De75/310 De63/420 De50/600 De40/335	De20/1000 机械水表 100套	