

# 安溪县水利局

安水函〔2023〕128号

## 安溪县水利局关于龙涓乡连祠村 2023 年度农村供水保障工程实施方案审查意见的函

龙涓乡人民政府：

2023 年 10 月 11 日，我局组织召开龙涓乡连祠村 2023 年度农村供水保障工程实施方案评审会。会后，编制单位根据评审初步意见，对实施方案进行修改完善后提交实施方案报批稿。经复核，我局认为实施方案报批稿总体内容和深度基本满足要求，主要审查意见如下：

### 一、受益人口、供水规模

同意实施方案的受益人口和供水规模。即连祠村供水保障工程总受益人口 1000 人，其中茶溪角落 285 人、茅湖角落 453 人、溪泊角落 262 人；总供水规模 141 吨/日，其中茶溪角落 40 吨/日、茅湖角落 63 吨/日、溪泊角落 38 吨/日；供水保证率为 95%。

### 二、供水水源、水质

同意实施方案推荐的供水水源，即连祠村茶溪角落供水保障工程的水源类型为山涧水、茅湖角落供水保障工程水源类型为地下水、溪泊角落供水保障工程水源类型为地表水。应做好水源地保护，严防原水水质污染，在醒目位置设置水源保护警示牌。原

水经净化消毒处理后，出厂水应符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2022）的要求。

### 三、取水工程及输水管道

同意实施方案推荐的取水方案。即连祠村茶溪角落供水保障工程新建1座小型拦河坝，埋设1880米De40的PE输水管道；连祠村茅湖角落供水保障工程新建深度150米机井1口，埋设255米DN40的PE输水管道；连祠村溪泊角落供水保障工程新增200米水源地防护隔离网。

### 四、净水工程

同意实施方案推荐的净水工艺。即连祠村茶溪角落供水保障工程利用已建蓄水池，新建1座三格慢滤池，安装1套消毒剂投加器；连祠村茅湖角落供水保障工程已有净水处理设备和蓄水池；连祠村溪泊角落供水保障工程已有1座慢滤池和蓄水池。

### 五、配水管网

同意实施方案推荐的配水管网设计方案。即连祠村茶溪角落供水保障工程埋设225米De63、835米De40（自筹建设）的PE配水管网；连祠村茅湖角落及溪泊角落供水保障工程利用已建配水管网。

### 六、入户工程

利用已建或自筹。

### 七、建设工期

建设工期2个月。

### 八、投资概算及资金筹措

同意实施方案的工程投资和资金筹措方案。即连祠村供水保障工程概算投资 27.44 万元，除争取到的市级补助 20 万元外，其余由受益镇、村自筹解决。

## 九、项目管理

(一)龙涓乡人民政府应当按有关规定组建农村供水保障工程项目法人，提出建设期项目法人机构设置方案。项目法人应加强对工程建设的质量、安全、进度和资金使用管理。

(二)项目法人应当按照有关规定将建设情况在项目村公示，接受社会监督。公示内容主要包括实施范围、建设内容、资金筹措、项目法人及举报电话等。

(三)项目法人在工程完工后应及时组织验收，验收合格后办理移交手续，包括工程实体、其他固定资产和工程档案资料等。

(四)连祠村应建立健全供水工程管护机制。成立管理机构或明确管理人员，制定水费收缴办法，做好运行管理与安全生产，保证工程正常运行供水。

附件：农村供水保障工程主要建设内容



(此件公开发布)

附件

## 农村供水保障工程主要建设内容

镇/村	角落	现状年 受益人口 (人)	供水 规模 (吨/天)	水源工程	净水工程		管网工程		
					净化消毒设施	蓄水池	输水管	配水管	入户管及 水表
	茶溪	285	40	小型拦河坝， 1座	三格慢滤池，1座 消毒剂投加器，1套	已建	De40/1880	De63/225 De40/835 (自筹)	利用已建 或自筹
龙涓乡 连祠村	茅湖	453	63	机井，1口	已建	已建	DN40/255	已建	已建
	溪泊	262	38	水源隔离网， 200m	已建	已建	已建	已建	已建
	合计	1000	141						